

I N F O R M A C J A

Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kościuszki – I etap”.

W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ na „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kościuszki – I etap”, działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

PYTANIA:

- 1) W przedmiarze robót (poz. nr 26) mowa jest o wykonaniu studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m łączonych na uszczelki, kinety prefabrykaty bet. C35/45 z przejściami szczelnymi w ilości 40 szt., natomiast w zestawieniu na rys. nr 14/16 Projektu Budowlanego Wykonawczego wymienionych jest 50 szt. w/w studni. Proszę o podanie właściwej ilości studni oraz zamieszczenie prawidłowego zestawienia.
- 2) W przedmiarze robót (poz. nr 28) mowa jest o wykonaniu studzienek kanalizacyjnych systemowych o śr. 425 mm - zamkniętych rurą teleskopową w ilości 46 szt., natomiast w zestawieniu na rys. nr 15/16 Projektu Budowlanego Wykonawczego wymienionych jest 45 szt. w/w studzienek. Proszę o podanie właściwej ilości studni oraz zamieszczenie prawidłowego zestawienia.
- 3) Proszę o sprecyzowanie czy wszystkie węzły wymienione na rys. nr 13/16 Projektu Budowlanego Wykonawczego wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji. Proszę również o uaktualnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje na wykonanie w/w węzłów.

ODPOWIEDZI:

Projekt zawiera sieć kanalizacyjną i wodociągową dla etapu I i III. Przedmiar robót odpowiada ilości do wykonania dla etapu I.

Ad 1. Liczba studni DN1200 bet. do wykonania 40 szt. zgodnie z przedmiarem.

Ad 2. Liczba studni DN425 do wykonania 38 szt. W przedmiarze jest 46, powinno być 38 szt.

Ad 3. Należy wykonać tylko węzły dotyczące etapu I.

Rysunek przedstawia węzły dla etapu I i III. Liczba węzłów do wykonania jest uwzględniona w przedmiarze (poz. 56-62). Nie ma konieczności uaktualniania przedmiarów robót. Przedmiary służą do orientacyjnego oszacowania wielkości zadania. Wykonawca na etapie przetargu musi uwzględnić wszystkie roboty niezbędne do należytego wykonania zadania.

Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski