

GKiM.271.11.2012

INFORMACJA

Dotyczy: zamówienia publicznego w zakresie „Termomodernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody Wielka Łąka- działka geodezyjna nr 1/13”.

W związku ze złożonymi pytaniami w sprawie treści SIWZ na zadanie p.n. j.w działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniamy:

1. **Pytanie:** W pkt. 2.2 SIWZ jest opisany wykaz 2 robót jakie były wykonane przez oferenta w ciągu 5 -ciu ostatnich lat. Jakie wartości tych robót powinny być wykonane?

Odpowiedz: Wykaz robót wykonywanych przez oferenta w ciągu 5 ostatnich lat:
- roboty te powinny odpowiadać swoim rodzajem i wartością robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających wartość wykonanych robót oraz, że roboty te zostały wykonane należycie. Wartość każdej wykonanej roboty nie może być mniejsza niż wartość zamówienia, określona w ofercie.

2. **Pytanie:** W załączniku nr 7-Formularz Ofertowy Wykonawcy jest przedstawiony wymóg aby dołączyć kosztorys szczegółowy. Czy należy przez to rozumieć, że dołączamy zestawienia materiałów i sprzętu?

Odpowiedz: Wykonawcy wraz z Formularzem ofertowym muszą dołączyć kosztorys szczegółowy czyli wyszczególnienie kwot do poszczególnych pozycji na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ.

3. **Pytanie:** W przedmiarach pkt 14 dotyczącego wykonania wrot dwuskrzydłowych. Prosimy o bardziej sprecyzowanie parametrów. Jakie wypełnienie ocieplenia występuje, jaka grubość skrzydła, jaki sposób zamocowania i zamknięcia?

Odpowiedz: Wrota dwuskrzydłowe, stalowe, ocieplone o wymiarach 2,41 x 2,41; konstrukcja ramy wykonana z kształowników stalowych zamkniętych ocynkowanych o przekroju 60 x 60 mm; wypełnienie styropian lub pianka poliuretanowa, skrzydło wiodące wyposażone w zamek, natomiast skrzydło stałe w rygiel wew. (górną- dół) z samo zatraskami; kolor: ciemny brąz; mocowanie ościeżnicy na kotwy.

4. **Pytanie:** W przedmiarach pkt. 15 -czy obmiar dotyczy istniejącej ościeżnicy?

Odpowiedz: tak

5. **Pytanie:** Czy należy rozumieć, że ułożenie 3 szt. nadproży L270 z poz. 9 przedmiaru dotyczy nadproża nad wrotami?

Odpowiedz: tak

6. **Pytanie:** Brak jest kolorystyki tynku na elewacji z poz. 29 przedmiaru.

Odpowiedz: tynki elewacyjne koloru: elewacja – piaskowy;
cokół- brąz.

Przed wyborem koloru należy przedstawić Zlecającemu szczegółową paletę kolorów.

7. **Pytanie:** W przedmiarach, pkt 47 dotyczy malowania rur jako element drabiny zew. wejścia na dach. Norma wyraźnie wskazuje, że obmiar dotyczy mb, a nie m² jak podano w przedmiarze i dlatego traktowana jest w/w pozycja jako analogia?

Odpowiedz: pkt 47 przedmiaru robót winno być: Razem: 29,0 mb.

8. **Pytanie:** W przedmiarach, pkt. 48 dotyczy rozbiórki płyt okapowych. Z obliczeń wynika, że powinno być 0,30 m³ tak samo jak w poz. 49 jako uzupełnienie. Natomiast w podsumowaniu jest 29,00 m³. Prosimy o wyjaśnienie skąd taka różnica?

Odpowiedz: pkt 48 przedmiaru robót winno być: Razem: 0,30 m³.

9. **Pytanie:** Dotyczy poz. 50 przedmiaru – w związku z tym, że występuje wentylacja mechaniczna pomieszczeń stacji, prosimy wskazać jakie typy wentylatorów należy zastosować na budynku, min. o jakich parametrach mocy i przepustowości powietrza itp.?

Odpowiedz: pkt 50 przedmiaru robót winno być:

Wywietrzniki dachowe zakończone obrotową nasadą kominową TURBOWENT dynamicznie wykorzystującą siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

O średnicy: 150 mm

Razem: 3 szt

10. **Pytanie:** W przedmiarach pkt. 58 nie jest pokazany rodzaj papy termozgrzewalnej. Prosimy o wskazanie jaka papa ma być zastosowana lub o jakich parametrach?

Odpowiedz: papa termozgrzewalna gr. 4,2 mm; osnowa – welon szklany; kolor – czarny

11. **Pytanie:** Z uwagi na brak przekroju poprzecznego budynku bądź też opisu technicznego prosimy o dokładne sprecyzowanie układu warstw ocieplenia stropodachu. Dotyczy poz. 53-58.


Odpowiedz: Wykonanie wg załączonego rysunku szczegółowego.

- murlata z drewna 0,15x0,10

- styropapa jednostronnie
oklejone papą
podkładową

- papa termozgrzewalna,
- pas nadrynnowy z blachy,
izolacja przeciwwilgociowa

- pas podrynnowy z blachy,



12. Dodatkowo poz. 51 i 52 przedmiaru robót – anuluje się w związku ze zmianą poz. 50.

13. Poz. 53 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

- murlaty -przekrój poprzeczny drewna do 180 cm² z tarcicy nasyconej
0,15 x 0,10 x 29,8 x 2 Razem: 0,9 m³

W związku z wyjaśnieniami i zmianami należy zmienić przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ w w/w pozycjach.

W. Chmielewicz

z up. Burmistrza


mgr inż. Iłona Rybicka
Doradca- Pełnomocnik Burmistrza

