

GKiM.271.7.2014

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie”
ogłoszenie o zamówieniu nr 68857 – 2014, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 31.03.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Kowalewo Pom. modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

I. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na:
– zmianie zapisów dot. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH w załączniku nr 2 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,0
2		Ścięcie poboczy (wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni) – lamina wraz z załadunkiem na pojazdy samochodowe i odwiezieniem na odległość do 1 km - odc. 0+000 – 1+670, gr. śr. 10cm x 2 x 1,0m	m ²	3340,0
3		Rozbiórka istniejącej podbudowy, gr. 20cm na połączeniu drogi gminnej z drogą wojewódzką (35m x 6m + 20m) wraz z wywozem na odległość do 1km	m ²	230,0
4		Profilowanie (nadanie spadków poprzecznych i podłużnych) i zagęszczenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz przygotowanie koryta drogi pod dolną warstwę podbudowy jezdni i zjazdów	m ²	10270,0
5		Usunięcie karpin po ściętych drzewach wraz z wywozem na odległość do 1km (w tym 7szt. Po topoli)	szt.	20,0
6		Wycinka krzaków na odc. 0+000 - 1+750 wraz z wywozem	m ²	130,0

– zmianie zapisów dot. POBUDÓW w załączniku nr 2 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45233000-9	POBUDOWY	x	x
7		Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63,0mm (materiał Wykonawcy) gr. 13cm (droga + zjazdy)	m ²	9624,0
8		Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm (materiał Wykonawcy) gr. 7cm (droga + zjazdy)	m ²	8620,0
9		Warstwa nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grub. 5cm wraz z wgłębnym bitumowaniem emulsją sredniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m ² oraz zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11mm w ilości 12kg/m ² (materiał Wykonawcy). Materiał ułożony rozścielaczem, za jednym przejściem.	m ²	6700,0

– zmianie zapisów dot. ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w załączniku nr 2 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
10		Powierzchniowe utwalenie nawierzchni: I sprysk - emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilości 2,5 l/m ² , grysy bazaltowe 5-8 mm - 13 kg/m ² II sprysk - emulsja szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,2 l/m ² , grysy bazaltowe 2-5 mm - 10 kg/m ²	m ²	6700,0
11		Wykonanie opasek z tłuczni wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał Wykonawcy) gr. 5cm	m ²	1670,0
12		Wzmocnienie krawędzi poboczy, poprzez ich obsypanie gruntem rodzimym (ze ścinki poboczy) wraz z zagęszczeniem (pochylenie skarpy 1:1,5)	m ³	173,4

– zmianie zapisu dot. odtworzenia rowów odwodnieniowych w załączniku nr 2 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy, który otrzymuje brzmienie:

Odtworzenie rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi gminnej oraz w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką (z wywozem) – ilość: 230,0 mb.

II. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na:

– zmianie zapisów dot. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH w załączniku nr 4 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,0
2		Ścięcie poboczy (wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni) - darnina wraz z załadunkiem na pojazdy samochodowe i odwiezieniem na odległość do 1 km (gr. śr. 10cm x 2 x 1,0m)	m ²	6320,0
3		Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 5cm na odc. 0+000 - 0+149 wraz z transportem destruktu na plac (do 5km)	m ²	650,0
4		Rozbiórka istniejącej podbudowy gr.20cm na połączeniu drogi gminnej z drogami powiatowymi wraz z wywozem na odległość do 1km	m ²	460,0
5		Profilowanie (nadanie spadków poprzecznych i podłużnych) i zagęszczenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz przygotowanie koryta drogi pod dolną warstwę podbudowy jezdni i zjazdów	m ²	19450,0
6		Wycinka krzaków na całej długości drogi wraz z wywozem wraz z podkrzesaniem gałęzi w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Wielkiej Łące	m ²	950,0

– zmianie zapisów dot. **POBUDÓW** w załączniku nr 4 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45233000-9	POBUDOWY	x	x
7		Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63,0mm (materiał Wykonawcy) gr. 13cm (droga + zjazdy)	m ²	18230,0
8		Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm (materiał Wykonawcy) gr. 7cm (droga + zjazdy)	m ²	16330,0
9		Km 0+000 - 2+000 Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego (materiał Zamawiającego) grubości 10 cm ułożonego na szer. 4,0 mb, w dwóch warstwach po 5 cm, przy użyciu rozścielacza, za jednym przejściem. Transport materiału na odległość do 10 km	m ²	8020,0
10		Km 2+000 - 3+160 Warstwa nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grub. 5cm wraz z wgłębnym bitumowaniem emulsją sredniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m ² oraz zamknięciem gryсами bazaltowymi 8/11mm w ilości 12kg/m ² (materiał Wykonawcy). Materiał ułożony rozścielaczem, za jednym przejściem.	m ²	4660,0

– zmianie zapisów dot. **ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH** w załączniku nr 4 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
11		Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni: I sprysk - emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilości 2,5 l/m ² , grysy bazaltowe 5-8 mm - 13 kg/m ² II sprysk - emulsja szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,2 l/m ² , grysy bazaltowe 2-5 mm - 10 kg/m ²	m ²	12680,0
12		Wykonanie opasek z tłucznia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał Wykonawcy) km 0+000 - 2+000 (dla nawierzchni z destruktu) gr. 10 cm	m ²	2000,0
13		Wykonanie opasek z tłucznia wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał Wykonawcy) km 2+000 - 3+160 (nawierzchnia z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm) gr. 5 cm	m ²	1160,0
14		Wzmocnienie krawędzi poboczy, poprzez ich obsypanie gruntem rodzimym (ze ścinki poboczy) wraz z zagęszczeniem (pochylenie skarpy 1:1,5)	m ³	632,0

– zmianie zapisu dot. odtworzenia rowów odwodnieniowych w załączniku nr 4 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 12 do SIWZ Kosztorys ofertowy, który otrzymuje brzmienie:
Odtworzenie rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi gminnej wraz z wywozem urobku na odl. do 1km – ilość: 900,0 mb.

III. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu polega na:

– zmianie zapisów dot. ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1		Obsługa geodezyjna: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,0
2		Ścięcie poboczy (wystających poza niweletę istniejącej nawierzchni) – damina wraz z załadunkiem na pojazdy samochodowe i odwiezieniem na odległość do 1 km (gr. śr. 10cm x 2 x 1,0m)	m ²	252,0
3		Rozbiórka istniejącej podbudowy gr. 20cm na połączeniu drogi gminnej z drogą gminną wraz z wywozem na odległość do 1km	m ²	230,0
4		Profilowanie (nadanie spadków poprzecznych i podłużnych) i zagęszczenie istniejącej konstrukcji jezdni oraz przygotowanie koryta drogi pod dolną warstwę podbudowy jezdni i zjazdów	m ²	8364,0
5		Wycinka krzaków na całej długości drogi wraz z wywozem	m ²	1500,0

– zmianie zapisów dot. POBUDÓW w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45233000-9	POBUDOWY	x	x
6		Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/63,0mm (materiał Wykonawcy) gr. 13cm (droga + zjazdy)	m ²	8449,0
7		Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa wapiennego 0/31,5mm (materiał Wykonawcy) gr. 7cm (droga + zjazdy)	m ²	8167,0
8		Warstwa nawierzchni z kruszywa wapiennego frakcji 16/22mm grub. 5cm wraz z wglębnym bitumowaniem emulsją sredniorozpadową K2 w ilości 3,0l/m ² oraz zamknięciem grysami bazaltowymi 8/11mm w ilości 12kg/m ² (materiał Wykonawcy). Materiał ułożony rozścielaczem, za jednym przejściem.	m ²	6350,0

– zmianie zapisów dot. ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, które otrzymują brzmienie:

	45400000-1	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
9		Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni: I sprysk – emulsja szybkorozpadowa K1 70 w ilości 2,5 l/m ² , grysy bazaltowe 5-8 mm – 13 kg/m ² II sprysk – emulsja szybkorozpadową K1 70 w ilości 2,2 l/m ² , grysy bazaltowe 2-5 mm – 10 kg/m ²	m ²	6350,0
10		Wykonanie opasek z tłuczniwa wapiennego frakcji 0-31,5 mm (materiał Wykonawcy) gr. 5cm	m ²	1260,0
11		Wzmocnienie krawędzi poboczy, poprzez ich obsypanie gruntem rodzimym (ze ścinki poboczy) wraz z zagęszczeniem (pochylenie skarpy 1:1,5)	m ³	252,0

– zmianie zapisu dot. odtworzenia rowów odwodnieniowych w załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiar robót i załączniku nr 13 do SIWZ Kosztorys ofertowy, który otrzymuje brzmienie:

Odtworzenie rowów odwodnieniowych wzdłuż drogi gminnej wraz z wywozem urobku na odl. do 1km – ilość: 1.400,0 mb.

Z uwagi na wprowadzoną modyfikację, następujące załączniki:

- nr 2 Przedmiar robót – droga gminna Mlewiec – Srebrniki,
- nr 4 Przedmiar robót – droga gminna Wielka Łąka – Szewa,
- nr 6 Przedmiar robót – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór,
- nr 11 Kosztorys ofertowy – droga gminna Mlewiec – Srebrniki,
- nr 12 Kosztorys ofertowy – droga gminna Wielka Łąka – Szewa,
- nr 13 Kosztorys ofertowy – droga gminna Wielkie Rychnowo – Nowy Dwór,

zawierające wprowadzoną modyfikację, zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

J.Jesionkowska

Z up. Burmistrza
/-/
mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pelnomocnik Burmistrza